

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nazwa/tytuł pozycji	J.m.	Przedmiar	Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Koszty ogólne			
1.1	własna kalkulacja	Projekt wykonawczy i/lub inna dokumentacja techniczna	szt.	1,00	1,00
1.2	własna kalkulacja	System centralnej klimatyzacji sprzężony z wentylacją mechaniczną	szt.	1,00	1,00
1.3	własna kalkulacja	Zielone żyjące ściany	m2	10,00	10,00
2		System grzewczy			
2.1	własna kalkulacja	Montaż systemu zarządzania energią w obiekcie	szt.	1,00	1,00
3		Ciepła woda użytkowa			
3.1	własna kalkulacja	Zakup i montaż nowych boilerów cwu	szt.	2,00	2,00
3.2	własna kalkulacja	Zakup i montaż sterowników cwu	szt.	2,00	2,00
3.3	własna kalkulacja	Zakup i montaż systemu PV o mocy 10kW	szt.	1,00	1,00
4		Ściany, stropy, stropodachy			
4.1	własna kalkulacja	Ocieplenie ścian styropianem o grubości 18 cm	m2	184,20	184,20
4.2	własna kalkulacja	Ocieplenie ścian styropianem o grubości 17 cm	m2	283,75	283,75
4.3	własna kalkulacja	Ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 23 cm	m2	124,00	124,00
4.4	własna kalkulacja	Wymiana poszycia dachu z dociepleniem	m2	421,80	421,80
5		Okna, drzwi, wentylacja			
5.1	własna kalkulacja	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	szt.	1,00	1,00
5.2	własna kalkulacja	Wymiana okien	m2	179,36	179,36
5.3	własna kalkulacja	Wymiana okien połaciowych	m2	18,20	18,20